

单位工程费汇总表

工程名称：土建部分

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		1022378.76
2	1.1	2回顶管110米			33314.42
3	1.2	1层2列行人排管1920米			743806.6
4	1.3	1层2列行人排管直线井27座（破人行道路面）			178682.42
5	1.4	破复人行道-1层2列行人排管直线井27座			10205.78
6	1.5	1层2列行人排管直线井3座（破绿化带路面）			19991.53
7	1.6	恢复绿化路面-1层2列行人排管直线井3座			235.67
8	1.7	1层2列行人排管转角井3座（破人行道路面）			17583.81
9	1.8	破复人行道-1层2列行人排管转角井3座			1164.72
10	1.9	1层2列行人排管转角井2座（破绿化带路面）			11775.96
11	1.10	恢复绿化路面-1层2列行人排管转角井2座			161.06
12	1.11	场外运输费用			5456.79
13	二	措施项目费	措施项目合计		34746.47
14	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
15	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		34746.47
16	2.1	其中：安全文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		29355.79
17	2.2	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		3925.82

单位工程费汇总表

工程名称：土建部分

第 2 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
18	2.3	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		820.32
19	2.4	其中：检验试验配合费	检验试验配合费		644.54
20	三	其他项目费	其他项目合计		
21	3	其中：暂列金额	暂列金额		
22	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
23	5	其中：计日工	计日工		
24	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
25	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
26	8	其中：垃圾处置费			
27	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	0	
28	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		393774.35
29	10	人工价差	人工价差		34538.16
30	11	材料价差	材料价差		355194.13
31	12	机械价差	机械价差		4042.06
32	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		1450899.58
33	七	税金	不含税工程造价	9	130580.96
34	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		1581480.54

单位工程预(结)算表

工程名称：土建部分

第 1 页 共 13 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
		2回顶管110米												
1	5-1-473	水平导向钻进 钻导向孔 DN≤300	10m	11	826.53	199.99	52.08	342.23	46.40	45.64	140.19		9091.83	
		导向钻刀片	只	1.353							1117.2	0.123		1511.57
		钻杆	根	0.121							252.21	0.011		30.52
2	5-1-477	水平导向钻进 扩孔DN200mm以内	10m	11	372.43	53.71	23.18	111.78	12.46	12.26	159.04		4096.73	
		扩孔器DN250	只	0.286							2900	0.026		829.4
		扩孔器DN350	只	0.22							4106.194	0.02		903.36
		钻杆	根	0.066							252.21	0.006		16.65
3	5-1-483	水平导向钻进 回施布管DN200mm以内	10m	11.15	1805.01	45.89	18.93	102.82	10.65	10.47	1616.25		20125.86	
		钻杆	根	0.01115							252.21	0.001		2.81
		电缆护套管MPP保护管,Φ200mm×12mm	m	225.23							80	20.2		18018.4
		分部小计											33314.42	21312.72
		1层2列行人排管1920米												
4	1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土 深度2m以内 子目*1.5	100m ³	0.93504	7558.16	5630.75			1026.49	900.92			7067.18	
5	1-1-221	挖掘机挖土(斗容量1m ³)不装车 一、二类土	1000m ³	1.52236	3238.06	460		2178.79	297.39	301.88			4929.49	
6	1-1-224	挖掘机挖土(斗容量	100	0.2544	4092.2	460		2874.85	375.84	381.51			1041.06	

单位工程预(结)算表

工程名称：土建部分

第 2 页 共 13 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
		1m3)装车 一、二类土	0m3											
7	1-1-278 换	自卸汽车运土（载重10t以内）运距20km	1000m3	0.2544	38638.72		50.04	31447.06	3544.08	3597.54			9829.69	
8	1-1-67	沟槽、基坑回填 天然砂	100m3	16.15872	18146.02	1800.9	15512.94	215.74	328.30	288.14			293216.46	
9	5-1-452 换	管道(渠)垫层 混凝土 换为【预拌混凝土C20】	10m3	11.712	3734.94	402.5	3147.21		93.38	91.85			43743.62	
10	5-4-1	管、渠道及其他 混凝土基础垫层 木模	100m2	3.84122	3711.41	1347.8	1617.75	125.6	312.69	307.57			14256.34	
11	5-1-471 换	管道(渠)基础 混凝土枕基 现浇	10m3	0.864	6793.32	2302.07	3431.84		534.08	525.33			5869.43	
12	5-4-5	管、渠道及其他 管座 复合木模	100m2	0.9888	7578.53	4146.33	1419.94	104.12	961.95	946.19			7493.65	
13	借4-9-43 *1.065	地下波纹管铺设 直径200mm以内 工程在区域外施工 单价*1.065	10m	384	903.02	49.61	5.53	1.05	11.51	11.32	824		346759.68	
		电缆护套管MPP保护管，Φ200mm×12mm	m	3955.2							80	10.3		316416
14	补充主材004	管枕	个	1920	5						5		9600	
		分部小计											743806.6	326016
		1层2列行人排管直线井27座（破人行道路面）												
15	1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一二类土 深度2m以内 单	100m3	0.08493	8040.94	5990.42			1092.05	958.47			682.92	

单位工程预(结)算表

工程名称：土建部分

第 3 页 共 13 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合单价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合单价	主材单价
		价*1.5												
16	1-1-221	挖掘机挖土(斗容量1m ³)不装车 一、二类土	1000m ³	0.07143	3238.06	460		2178.79	297.39	301.88			231.29	
17	1-1-224	挖掘机挖土(斗容量1m ³)装车 一、二类土	1000m ³	0.08993	4092.2	460		2874.85	375.84	381.51			368.01	
18	1-1-275	自卸汽车运土(载重10t以内)运距10km	1000m ³	0.08993	19179.48		50.04	15589.14	1756.90	1783.4			1724.81	
19	1-1-313	填土夯实 槽坑	100m ³	0.79936	2130.58	1542.5		193.77	195.68	198.63			1703.1	
20	5-3-362	非定型井垫层/井底流槽 井底流槽 混凝土	10m ³	2.73024	5186.72	1279.03	3319.09		296.73	291.87			14160.99	
21	5-4-1	管、渠道及其他 混凝土基础垫层 木模	100m ²	0.51516	3711.41	1347.8	1617.75	125.6	312.69	307.57			1911.97	
22	5-1-696	预制 过梁体积0.5m ³ 以内	10m ³	1.134	5916.94	1333.89	3969.20		309.46	304.39			6709.81	
23	5-4-44	预制混凝土模板工程 异形梁 木模	100m ²	0.729	5033.44	2178.68	1728.96	123.18	505.45	497.17			3669.38	
24	9-1-4	圆钢 直径8mm	t	2.16	5307.79	1512.94	3121.28	35.91	332.23	305.43			11464.83	
25	9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.81	10519.51	4405.65	3750.08	389.58	1028.58	945.62			8520.8	
26	5-3-365 换	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 换为【预拌混合砂浆M10】	10m ³	2.82312	6239.76	2020.55	3209.50	79.85	468.77	461.09			17615.59	
27	5-3-371	非定型井砌筑及抹灰 勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井底	100m ²	0.61425	3080.33	1586.08	688.71	75.63	367.97	361.94			1892.09	

单位工程预(结)算表

工程名称: 土建部分

第 4 页 共 13 页

[illegible]

单位工程预(结)算表

工程名称：土建部分

第 5 页 共 13 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
		人排管直线井27座												
38	10-2-4	拆除人行道 普通黏土砖 平铺	100m ²	2.23511	400.07	326.03			36.74	37.3			894.2	
39	1-2-81	履带式单斗液压挖掘机挖石碴 装车 斗容1.0 m ³	1000 m ³	0.0447	7986.13	878.14		5629.99	733.47	744.53			356.98	
40	1-1-275	自卸汽车运土（载重10t以内）运距10km	1000 m ³	0.0447	19179.48		50.04	15589.14	1756.90	1783.4			857.32	
41	2-4-1	人行道整形碾压	100m ²	1.11672	288.65	188.83		12.92	43.81	43.09			322.34	
42	2-2-36 换	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m ²	1.11672	1530.21	147.32	2045.00	-729.91	34.18	33.62			1708.82	
43	2-4-15	人行道板安砌 石灰砂浆 规格30×30×6cm	100m ²	1.11672	5432.09	991.76	431.94	16.98	230.09	226.32	3535		6066.12	
		人行道路面砖	m ²	112.78872							35	101		3947.61
		分部小计											10205.78	3947.61
		1层2列行人排管直线井3座（破绿化带路面）												
44	1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一二类土 深度2m以内 单价*1.5	100m ³	0.01192	8040.94	5990.42			1092.05	958.47			95.85	
45	1-1-221	挖掘机挖土(斗容量1m ³)不装车 一、二类土	1000 m ³	0.01017	3238.06	460		2178.79	297.39	301.88			32.93	

单位工程预(结)算表

工程名称：土建部分

第 6 页 共 13 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
46	1-1-224	挖掘机挖土(斗容量1m ³)装车 一、二类土	1000m ³	0.01248	4092.2	460		2874.85	375.84	381.51			51.07	
47	1-1-275	自卸汽车运土(载重10t以内)运距10km	1000m ³	0.01248	19179.48		50.04	15589.14	1756.90	1783.4			239.36	
48	1-1-313	填土夯实 槽坑	100m ³	0.11363	2130.58	1542.5		193.77	195.68	198.63			242.1	
49	5-3-362	非定型井垫层/井底流槽 井底流槽 混凝土	10m ³	0.30336	5186.72	1279.03	3319.09		296.73	291.87			1573.44	
50	5-4-1	管、渠道及其他 混凝土基础垫层 木模	100m ²	0.05724	3711.41	1347.8	1617.75	125.6	312.69	307.57			212.44	
51	5-1-696	预制 过梁体积0.5m ³ 以内	10m ³	0.126	5916.94	1333.89	3969.20		309.46	304.39			745.53	
52	5-4-44	预制混凝土模板工程 异形梁 木模	100m ²	0.081	5033.44	2178.68	1728.96	123.18	505.45	497.17			407.71	
53	9-1-4	圆钢 直径8mm	t	0.24	5307.79	1512.94	3121.28	35.91	332.23	305.43			1273.87	
54	9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.09	10519.51	4405.65	3750.08	389.58	1028.58	945.62			946.76	
55	5-3-365 换	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 换为【预拌混合砂浆M10】	10m ³	0.31368	6239.76	2020.55	3209.50	79.85	468.77	461.09			1957.29	
56	5-3-371	非定型井砌筑及抹灰 勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井底	100m ²	0.06825	3080.33	1586.08	688.71	75.63	367.97	361.94			210.23	
57	5-3-370	非定型井砌筑及抹灰 勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m ²	0.11458	4402.74	2491.71	688.71	75.63	578.08	568.61			504.47	
58	1-1-67	沟槽、基坑回填 天然	100	0.00028	18146.02	1800.9	15512.94	215.74	328.30	288.14			5.08	

单位工程预(结)算表

工程名称：土建部分

第 7 页 共 13 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
		砂（Φ200PVC管 集水口内填粗砂）	m3											
59	5-1-74	塑料管安装(胶圈接口)管外径250mm以内	10m	0.09	776.79	159.85	6.27		37.09	36.48	537.1		69.91	
		UPVC塑料管 DN200	m	0.9							53.71	10		48.34
60	5-1-688	预制 矩形盖板板厚10cm以内	10m3	0.09315	6556.57	1724.08	4039.06		399.99	393.44			610.74	
61	5-1-707	安装 井室盖板 矩形盖板每块体积0.3m3以内	10m3	0.09315	3031.6	1606.21	372.73	313.48	372.64	366.54			282.39	
62	5-4-46	预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m ²	0.0783	3165.85	1208.77	1295.30	105.51	280.43	275.84			247.89	
63	借4-7-1	基础槽钢制作与安装	10m	7.83	1189.98	132.25	32.99	14.48	30.68	30.18	949.4		9317.54	
		3mm厚C型钢包边	m	79.083							94	10.1		7433.8
64	9-1-4	圆钢 直径8mm（盖板）	t	0.0288	5307.79	1512.94	3121.28	35.91	332.23	305.43			152.86	
65	9-1-5	圆钢 直径10mm（盖板）	t	0.0765	4709.04	1134.36	3062.10	32.28	250.24	230.06			360.24	
66	5-4-56	脚手架 钢管井字架井深2m以内	座	3	150.61	99.48	4.44	0.91	23.08	22.7			451.83	
		分部小计											19991.53	7482.14
		恢复绿化路面-1层2列行人排管直线井3座												
67	借11-264	栽植 件装草皮 分车带上	100m ²	0.12408	1899.3	468.5	307.85	91.35	108.69	106.91	816		235.67	

单位工程预(结)算表

工程名称：土建部分

第 8 页 共 13 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合单价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合单价	主材单价
		草皮	m2	12.65616							8	102		101.25
		分部小计											235.67	101.25
		1层2列行人排管转角井 3座（破人行道路面）												
68	1-1-19 *1 .5	人工挖基坑土方 一二 类土 深度2m以内 单 价*1.5	100m 3	0.00976	8040.94	5990.42			1092.05	958.47			78.48	
69	1-1-221	挖掘机挖土(斗容量1m 3)不装车 一、二类土	1000 m3	0.00813	3238.06	460		2178.79	297.39	301.88			26.33	
70	1-1-224	挖掘机挖土(斗容量1m 3)装车 一、二类土	1000 m3	0.01042	4092.2	460		2874.85	375.84	381.51			42.64	
71	1-1-275	自卸汽车运土(载重1 0t以内) 运距10km	1000 m3	0.01042	19179.48		50.04	15589.14	1756.90	1783.4			199.85	
72	1-1-313	填土夯实 槽坑	100m 3	0.09103	2130.58	1542.5		193.77	195.68	198.63			193.95	
73	5-3-362	非定型井垫层/井底流 槽 井底流槽 混凝土	10m3	0.31578	5186.72	1279.03	3319.09		296.73	291.87			1637.86	
74	5-4-1	管、渠道及其他 混凝 土基础垫层 木模	100m 2	0.0588	3711.41	1347.8	1617.75	125.6	312.69	307.57			218.23	
75	5-1-696	预制 过梁体积0.5m3 以内	10m3	0.1296	5916.94	1333.89	3969.20		309.46	304.39			766.84	
76	5-4-44	预制混凝土模板工程 异形梁 木模	100m 2	0.081	5033.44	2178.68	1728.96	123.18	505.45	497.17			407.71	
77	9-1-4	圆钢 直径8mm	t	0.24	5307.79	1512.94	3121.28	35.91	332.23	305.43			1273.87	

单位工程预(结)算表

工程名称：土建部分

第 9 页 共 13 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合单价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合单价	主材单价
78	9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.075	10519.51	4405.65	3750.08	389.58	1028.58	945.62			788.96	
79	5-3-365 换	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 换为【预拌混合砂浆M10】	10m3	0.32418	6239.76	2020.55	3209.50	79.85	468.77	461.09			2022.81	
80	5-3-371	非定型井砌筑及抹灰 勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井底	100m 2	0.06525	3080.33	1586.08	688.71	75.63	367.97	361.94			200.99	
81	5-3-370	非定型井砌筑及抹灰 勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m 2	0.11088	4402.74	2491.71	688.71	75.63	578.08	568.61			488.18	
82	1-1-67	沟槽、基坑回填 天然砂 (Φ200PVC管 集水口内填粗砂)	100m 3	0.00028	18146.02	1800.9	15512.94	215.74	328.30	288.14			5.08	
83	5-1-74	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.09	776.79	159.85	6.27		37.09	36.48	537.1		69.91	
		UPVC塑料管 DN200	m	0.9							53.71	10		48.34
84	5-1-688	预制 矩形盖板板厚10cm以内	10m3	0.07245	6556.57	1724.08	4039.06		399.99	393.44			475.02	
85	5-1-707	安装 井室盖板 矩形盖板 每块体积0.3m3以内	10m3	0.09315	3031.6	1606.21	372.73	313.48	372.64	366.54			282.39	
86	5-4-46	预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m 2	0.0609	3165.85	1208.77	1295.30	105.51	280.43	275.84			192.8	
87	借4-7-1	基础槽钢制作与安装	10m	6.09	1189.98	132.25	32.99	14.48	30.68	30.18	949.4		7246.98	
		3mm厚C型钢包边	m	61.509							94	10.1		5781.85

单位工程预(结)算表

工程名称: 土建部分

第 10 页 共 13 页

[illegible]

单位工程预(结)算表

工程名称：土建部分

第 11 页 共 13 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合单价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合单价	主材单价
		1层2列行人排管转角井 2座（破绿化带路面）												
97	1-1-19 *1 .5	人工挖基坑土方 一、二类土 深度2m以内 单价*1.5	100m ³	0.00822	8040.94	5990.42			1092.05	958.47			66.1	
98	1-1-221	挖掘机挖土(斗容量1m ³)不装车 一、二类土	1000m ³	0.00694	3238.06	460		2178.79	297.39	301.88			22.47	
99	1-1-224	挖掘机挖土(斗容量1m ³)装车 一、二类土	1000m ³	0.00868	4092.2	460		2874.85	375.84	381.51			35.52	
100	1-1-275	自卸汽车运土（载重10t以内）运距10km	1000m ³	0.00868	19179.48		50.04	15589.14	1756.90	1783.4			166.48	
101	1-1-313	填土夯实 槽坑	100m ³	0.07765	2130.58	1542.5		193.77	195.68	198.63			165.44	
102	5-3-362	非定型井垫层/井底流槽 井底流槽 混凝土	10m ³	0.21052	5186.72	1279.03	3319.09		296.73	291.87			1091.91	
103	5-4-1	管、渠道及其他 混凝土基础垫层 木模	100m ²	0.0392	3711.41	1347.8	1617.75	125.6	312.69	307.57			145.49	
104	5-1-696	预制 过梁体积0.5m ³ 以内	10m ³	0.0864	5916.94	1333.89	3969.20		309.46	304.39			511.22	
105	5-4-44	预制混凝土模板工程 异形梁 木模	100m ²	0.054	5033.44	2178.68	1728.96	123.18	505.45	497.17			271.81	
106	9-1-4	圆钢 直径8mm	t	0.16	5307.79	1512.94	3121.28	35.91	332.23	305.43			849.25	
107	9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.05	10519.51	4405.65	3750.08	389.58	1028.58	945.62			525.98	
108	5-3-365	非定型井砌筑及抹灰	10m	0.21612	6239.76	2020.55	3209.50	79.85	468.77	461.09			1348.54	

单位工程预(结)算表

工程名称：土建部分

第 12 页 共 13 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
	换	砖砌 矩形 换为【预拌混合砂浆M10】	3											
109	5-3-371	非定型井砌筑及抹灰 勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井底	100m ²	0.0435	3080.33	1586.08	688.71	75.63	367.97	361.94			133.99	
110	5-3-370	非定型井砌筑及抹灰 勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m ²	0.07392	4402.74	2491.71	688.71	75.63	578.08	568.61			325.45	
111	1-1-67	沟槽、基坑回填 天然砂 (Φ200PVC管 集水口内填粗砂)	100m ³	0.00019	18146.02	1800.9	15512.94	215.74	328.30	288.14			3.45	
112	5-1-74	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.06	776.79	159.85	6.27		37.09	36.48	537.1		46.61	
		UPVC塑料管 DN200	m	0.6							53.71	10		32.23
113	5-1-688	预制 矩形盖板板厚10cm以内	10m ³	0.0483	6556.57	1724.08	4039.06		399.99	393.44			316.68	
114	5-1-707	安装 井室盖板 矩形盖板 每块体积0.3m ³ 以内	10m ³	0.0483	3031.6	1606.21	372.73	313.48	372.64	366.54			146.43	
115	5-4-46	预制混凝土模板工程 井盖板 木模	100m ²	0.0406	3165.85	1208.77	1295.30	105.51	280.43	275.84			128.53	
116	借4-7-1	基础槽钢制作与安装	10m	4.06	1189.98	132.25	32.99	14.48	30.68	30.18	949.4		4831.32	
		3mm厚C型钢包边	m	41.006							94	10.1		3854.56
117	9-1-4	圆钢 直径8mm (盖板)	t	0.0192	5307.79	1512.94	3121.28	35.91	332.23	305.43			101.91	
118	9-1-5	圆钢 直径10mm (盖	t	0.051	4709.04	1134.36	3062.10	32.28	250.24	230.06			240.16	

单位工程预(结)算表

工程名称：土建部分

第 13 页 共 13 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
		板)												
119	5-4-56	脚手架 钢管井字架井深2m以内	座	2	150.61	99.48	4.44	0.91	23.08	22.7			301.22	
		分部小计											11775.96	3886.79
		恢复绿化路面-1层2列行人排管转角井2座												
120	借11-264	栽植 件装草皮 分车带上	100m ²	0.0848	1899.3	468.5	307.85	91.35	108.69	106.91	816		161.06	
		草皮	m ²	8.6496							8	102		69.2
		分部小计											161.06	69.2
		场外运输费用												
121	3001	场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	5456.79	1725	167.68	1993.2	306.88	292.56			5456.79	
		分部小计											5456.79	
		合计											1022378.76	436434.82

措施项目表

工程名称：土建部分

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				34746.47
2	1.1	安全文明施工费基本部分	项			29355.79
3	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项	ZHJBHZS_E	5.01	29355.79
4	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项	ZHJBHZS_F	3	
5	1.1.3	综合价1亿元以上	项	ZHJBHZS_D	2	
6	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项	AQWMJBF	0	
7	1.3	夜间施工增加费	项	FBFXHJ+DJCSHJ-ZCF-SBF-DJCS_ZCF-DJCS_SBF	0.14	820.32
8	1.4	雨季施工增加费	项	FBFXHJ+DJCSHJ-ZCF-SBF-DJCS_ZCF-DJCS_SBF	0.67	3925.82
9	1.5	检验试验配合费	项	ZHJBHZS	0.11	644.54
10	2	单价措施项目				
		合计				34746.47

其他项目计价汇总表

工程名称: 土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称：土建部分

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工		工日	776.74988	115	145	30	23302.5
2	综合人工		工日	357.47795	115	145	30	10724.34
3	综合人工		工日	12.89476	115	145	30	386.84
4	综合人工		工日	1.53339	63.82	145	81.18	124.48
5	水		m3	3.1332	3.591	4.49	0.899	2.82
6	有机肥		t	0.31332	169.326	271.61	102.284	32.05
7	枕木		m3	0.08	1380	1455.75	75.75	6.06
8	镀锌铁丝		kg	5	7.5	6.1	-1.4	-7
9	水		m3	204.27467	4.17	4.49	0.32	65.37
10	水		m3	45.68822	4.17	4.49	0.32	14.62
11	天然砂	(中砂)	m3	2084.49939	120	268.888	148.888	310356.95
12	天然砂	(中砂)	m3	0.3999	120	268.888	148.888	59.54
13	石屑		m3	8.68007	86	102.41	16.41	142.44
14	型钢	(综合)	kg	142.475	3.6	4.068	0.468	66.68
15	水泥	P.O 42.5	t	1.41309	413	476.86	63.86	90.24
16	电		kW·h	115.29268	0.73	0.79	0.06	6.92
17	膨润土		kg	1072.579	0.64	1.1	0.46	493.39
18	低碳钢电焊条	J422(综合)	kg	58.377	4.8	7.41	2.61	152.36
19	碎石	(综合)	m3	9.78965	120	203.159	83.159	814.1
20	酚醛调和漆		kg	8.845	15.2	10.58	-4.62	-40.86
21	组合钢模板		kg	0.89882	3.86	5.26	1.4	1.26
22	钢模板连接件		kg	4.375	3.2	2.81	-0.39	-1.71
23	中厚钢板	15mm以内	kg	689.825	3.4	3.133	-0.267	-184.18
24	脚手架钢管		kg	12.25	3.48	4.37	0.89	10.9
25	标准砖	240×115×53	千块	20.03652	420	503.01	83.01	1663.23
26	钢筋	Φ10以内	kg	363.5295	2.49	3.96	1.47	534.39
27	砂子	中粗砂	m3	16.3584	125	268.888	143.888	2353.78
28	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	40.5309	7.5	6.65	-0.85	-34.45
29	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	8.03292	7.5	6.65	-0.85	-6.83
30	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.86446	7.5	6.65	-0.85	-0.73
31	润滑油		kg	0.14805	36	6.92	-29.08	-4.31
32	镀锌扁钢(综合)		kg	209.6265	5	4.068	-0.932	-195.37
33	砂轮片	Φ400	片	8.845	26.5	9.31	-17.19	-152.05
34	圆钉		kg	21.20625	5.2	5.6	0.4	8.48
35	圆钉		kg	5.742	5.2	5.6	0.4	2.3

单位工程人材机价差表

工程名称：土建部分

第 2 页 共 2 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
36	圆钉		kg	96.49373	5.2	5.6	0.4	38.6
37	木支撑		m3	0.2863	1380	960.28	-419.72	-120.17
38	木支撑		m3	0.59427	1380	960.28	-419.72	-249.43
39	HPB300	Φ 8	kg	3198.72	2.97	4.043	1.073	3432.23
40	HPB300	Φ 10	kg	910.35	2.93	4.043	1.113	1013.22
41	HPB300	Φ 10以内	kg	249.075	2.93	4.043	1.113	277.22
42	预拌混凝土	C20	m3	154.24619	305	474.07	169.07	26078.4
43	预拌混凝土	C20	m3	8.7264	305	474.07	169.07	1475.37
44	预拌混凝土	C25	m3	25.53534	325	483.78	158.78	4054.5
45	石灰砂浆	1:3	m3	2.55004	192	429.2	237.2	604.87
46	预拌地面砂浆	(干拌)DS M15	m3	0.102	390.5	628.32	237.82	24.26
47	预拌水泥砂浆	1:2	m3	1.34521	315.66	473.45	157.79	212.26
48	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.05796	315.66	473.45	157.79	9.15
49	预拌混合砂浆	M10	m3	8.40585	385	486.73	101.73	855.13
50	预拌防水水泥砂浆	1:2	m3	4.61282	315.66	584.07	268.41	1238.13
51	人工		工日	0.04527	56.03	145	88.97	4.03
52	汽油		kg	1.30176	8.496	10.43	1.934	2.52
53	本机使用台班		台班	0.5	1324.07	983.12	-340.95	-170.48
54	人工		工日	27.67933	115	145	30	830.38
55	人工		工日	29.44813	115	145	30	883.44
56	人工		工日	-1.13415	115	145	30	-34.02
57	柴油		kg	326.0434	5.78	7.48	1.7	554.27
58	柴油		kg	1009.87262	5.78	7.48	1.7	1716.78
59	柴油		kg	15.10642	5.78	7.48	1.7	25.68
60	柴油		kg	-70.67366	5.78	7.48	1.7	-120.15
61	电		kW·h	5438.44292	0.73	0.79	0.06	326.31
62	电		kW·h	14.7641	0.73	0.79	0.06	0.89
63	汽油		kg	2.50532	6.83	10.43	3.6	9.02
64	汽油		kg	3.71976	6.83	10.43	3.6	13.39
	合计							393774.35

主材表

工程名称:土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]